



Legenda

| | |
|--|---|
| | Verigrens |
| | Nieuwe locatie moskee Al Ansaar |
| | Bestaande situatie |
| | Bestaande hoogten |
| | Nieuwe hoogten |
| | Bestaande opsluitband 80x200 mm |
| | Bestaande tralforband 130/150 mm |
| | Bestaande betontegels 300x300 mm |
| | Bestaande betonsstraatsteen keformaat |
| | Bestaande asfaltverharding |
| | Bestaande haag |
| | Bestaande straatkolk |
| | Aanbrengen straatkolk |
| | Aanbrengen tralforkeuk |
| | Aanbrengen kalkleiding |
| | Bestaand verkeersbord |
| | Bestaande lichtmast |
| | Aanbrengen lichtmast |
| | Bestaande rijsling, incl. rioolput |
| | Bestaande boom, incl. diameter |
| | Aanbrengen materiaalschadig |
| | Aanbrengen hekwerk |
| | Aanbrengen hva-rijsling, incl. inspectieput, putnummer, b.o.b., diameter en materiaal |
| | Aanbrengen dwa-rijsling, incl. inspectieput, putnummer, b.o.b., diameter en materiaal |
| | Nieuw talud walsergang |
| | Aanbrengen betonsstraatstenen keformaat, hedepaars, heperverband |
| | Aanbrengen betonsstraatstenen keformaat, hedepaars, elleboogverband |
| | Aanbrengen betonsstraatstenen keformaat, hedepaars, moisaal |
| | Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, grijs |
| | Aanbrengen betonplaten, rood |
| | Aanbrengen gras |
| | Locatie nulstracé |
| | Bestaande laagspanningskabel |
| | Bestaande mediumspanningskabel |
| | Bestaande hoogspanningskabel |
| | Bestaande KPN-kabel |
| | Bestaande gasleiding |
| | Bestaande glasvezelkabel |

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

CONCEPT

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Gemeente Hillegom | | | |
| Project: Moskee Al Ansaar | | | |
| Onderwerp: Definitief ontwerp Nieuwe situatie | | | |
| datum: 15-11-2019 | opgesteld door: Gemeente Hillegom | tekening: 0815219-T01 | schaal: 1:200 |
| terzaak: A0 | getekend: PHE | getekend: NZ | bestek: PHE |

Civilink