Situatie 2015 gebied		Voltstraat	Amperestraat	Drukriolering Hillegom-Noord	Horst ten Daallaan	hofzicht	Stuwgebied	Woonboten	Vosselaan	totaal Vosselaan	Zuid 2	Derde Loosterweg	West	Zanderijpolder	Hillegom-Zuid	Zuid	Beekkade	Elsbroek	totaal Elsbroek	Totaal Hillegom Zwaanshoek (excl. De Zilk)	De Zilk (Noordwijkerhout)	Totaal Hillegom Zwaanshoek (incl. De Zilk)	Noord 2	Haarlemmerstraat	Totaal Hillegom lozend naar Bloemendaal
code rioleringsbeheer		31	33	99			30	99	20		99	50	98/99	40	37	99	11	10						99	60	
type riolering		gs	vgs	drk	gs	gs	gem	drk	gem		drk	gem	drk	gem	vgs	drk	vgs	gem				gem		drk	gem	
woningen naar type riolering																										
mech.riolering/dwa	stuks			264				17		281	1		114			82			197	478		478	27		27
gemengd	stuks						1620		2721	4341		25		611				3868	4504	8.845		8.845		8	8
gescheiden	stuks			50		15	710		310	1085				870		50			920	2.005		2.005			-
verbeterd gescheiden	stuks								122	122							25		25	147		147			-
totaal *)	stuks	0	0	314		15	2330	17	3153	5829	1	25	114	1481	0	132	25	3868	5646	11.475	1700	13.175	27	8	35
dwa biologisch																									
woningbezetting	inw/won			2,00		2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00				-	2,00	2,00	
inwoners *)	i.e.			629		30	4670	34	6283	11646	2	50	228	2968		265	50	7753	11317	22.963	4166	27.129	54	16	70
bedrijven (incl. recreatie)	i.e.						2582		2000	4582		24		465	624			924	2037	6.619		6.619			-
totaal	i.e.	0	0	629		30	7252	34	8283	16228	2	74	228	3433	624	265	50	8677	13354	29.582	4166	33.748	54	16	70
dwa hydraulisch																									
inwoners	m3/uur			7,6		0,4	56,0	0,4	75,4	139,8	0,0	0,6	2,7	35,6	0,0	3,2	0,6	93,0	135,8	275,6	50,0	325,8	0,6	0,2	0,8
bedrijven (incl. recreatie)	m3/uur	6,0	5,0		6,0		27,0		34,0	78,0		0,4		24,0	11,0			16,0	51,4	129,4		129,4	0,0	0,0	-
totaal	m3/uur	6,0	5,0	7,6	6,0	0,4	83,0	0,4	109,4	217,8	0,02	1,0	2,7	59,6	11,0	3,2	0,6	109,0	187,2	405,0	50,0	455,2	0,6	0,2	0,8
afvoerend oppervlak																									
gemengd	ha						36,40		29,12	65,52		0,25		12,04				39,86	52,15	117,67		126,77		0,10	0,1
gescheiden	ha	0,22			1,76	1,29				3,27									0,00	3,27		3,27			-
verbeterd gescheiden	ha		0,83							0,83					4,52		1,20		5,72	6,55		6,55			-
totaal	ha	0,22	0,83	0,00	1,76	1,29	36,40	0,00	29,12	69,62	0,00	0,25	0,00	12,04	4,52	0,00	1,20	39,86	57,87	127,49	9,10	136,59	0,00	0,10	0,1
gemiddeld per woning	m2/won						225		107	151		100		197				103	116	133				125	125
berging																									
onderdrempelberging	m3						2610		2814	5424		69		483				4428	4980	10.404		10.404		15	15
verloren berging	m3																		0	-		-			
netto berging	m3						2.610		2.814	5424		69		483				4.428	4980	10.404		10.404		15	15
netto berging	mm		4,0				7,2		9,7	8,3		27,5		4,0	4,0		4,0	11,1	8,6	8,2		8,2		15	15
berging in RVZ	m3						555		668	1223								760	760	1.983		1.983			
berging in RVZ	mm						1,5		2,3	1,9								1,9	1,3	1,6		1,6			
normcapaciteiten																									
theoretische pompovercapaciteit	mm/h		0,3				0,70		0,70			0,70		0,70	0,3		0,3	0,70		0,70					0,7
theoretische pompovercapaciteit	m3/uur		2,5				254,8		203,8	461,1		1,8		84,3	13,6		3,6	279,0	382,2	843	100,0	943		0,7	0,7
dwa benodigd eigen gebied	m3/uur	6,0	5,0	7,6	6,0	0,4	83,0	0,4	109,4	217,8		1,0	2,7	59,6	11,0	3,2	0,6	109,0	187,2	405	50,0	455	0,6	0,2	0,8
injecties	m3/uur						27,4		365,7					5,5				177,2	150,0	150,0				0,6	
normcapaciteit	m3/uur	6,0	7,5	7,6	6,0	0,4	365,2	0,4	678,9	678,9		2,8	2,7	149,4	24,6	3,2	4,2	565,2	719,4	1.398		1.399	0,6	1,5	1,5
werkelijke capaciteiten																									
geïnstalleerd	m3/uur	1,6	14,5	7,6				0,4	665,0	665,0		18,0	2,7	300,0	27,0	3,2	4,2	787,0	787,0	1.452	150,0	1.452	0,6	v.v.verbinding	
voert af naar		30	30	30	vv -> 30	vv -> 30	vv -> 20	20	AWZI	AWZI	50	40	40	10	10	10	10	AWZI		AWZI	40	AWZI	60	Bennebroek	